

Udbudsbilag 2**Vedligeholdelsesplan Messe C**

Opgavenavn	Ejendom
Efter isolering af ydervægge - HAL A 4635 m ²	MesseC
Ny tagbelægning HAL A inkl. isolering 14900 m ²	MesseC
Etablering af ekstra komfort ventilation HAL A - for at undgå kondens	MesseC
Efter isolering af ydervægge - HAL D-E 2520 m ²	MesseC
Ny tagbelægning HAL D-E inkl. efterisolering 7825 m ²	MesseC
Maling/rep. og afrensning af ydervæg - HAL D-E 2520 m ²	MesseC
Udskiftning af 2 stk. oliefyr til Fjernvarme i forhal og panorama	MesseC
Udskiftning af belysning ved P-pladsen	MesseC
Efter isolering af ydervægge - HAL C 1500 m ²	MesseC
Udskiftning af ovenlys HAL C 16 stk.	MesseC
Ny tagbelægning samt under opbygning HAL C inkl. efterisolering 3580 m ²	MesseC
Nyt ABA anlæg hal D+E (Aspiration)	MesseC
Udskiftning af varmetæppe ved indgang - Ændres til fjernvarme forsyning	MesseC
Etablering af varmepumper diverse cafeer og restauranter i stedet for ren elvarme	MesseC
Udskiftning af vinduer og døre gl. udstiller Restaurant	MesseC
Etablering af Belysning af P areal ved kravlegård	MesseC
Ny kloak/strømpeforing af kloak i forhal og panorama	MesseC
Maling/rep. og afrensning af ydervæg - HAL C 1500 m ²	MesseC
Udskiftning af oliefyr 5 stk. til et mere bæredygtigt alternativ.	MesseC
Renovering af glasfacade på administrationsbygning	MesseC
Udskiftning af 4 stk. oliefyr Hal D-E til et mere bæredygtigt alternativ	MesseC
Udskiftning af 2 stk. oliefyr Hal C til et mere bæredygtigt alternativ	MesseC
Maling/rep. og afrensning af ydervæg - HAL A 4635 m ²	MesseC