



## GENERELLE VILKÅR FOR GRAVETILLADELSER

Gravning sker altid på vilkår af at følgende DSere, AABer, Håndbøger, Vejledninger samt Standardvilkår overholdes.

- [Norm for etablering af ledningsanlæg i jord - DS 475, 2012-11-19.](#)
- [Udbudsforskrift Ledningsgrave \(AAB\) og tilhørende vejledning. December 2008.](#)
- [Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Transport- og Bygningsministeriet oktober 2016](#)
- [Håndbog, Afmærkning af vejarbejder m. v. af 1 september 2017](#)
- [Almindelige arbejdsbeskrivelser, Jordarbejde – AAB, februar 2018](#)
- [Almindelige arbejdsbeskrivelser, Bundsikring af sand og grus – AAB, december 2016](#)
- [Almindelige arbejdsbeskrivelser, Stabilt grus – AAB, december 2016](#)
- [Brolægning og belægningsarbejde - DS 1136](#)
- [Almindelige arbejdsbeskrivelser, Brolægning – AAB, januar 2017](#)
- [Almindelige arbejdsbeskrivelser, Varmblandet asfalt – AAB, februar 2012](#)
- [Retablering af kommuneveje efter ledningsarbejde, Vejledning til teknisk del af udbudsmateriale, 1986.](#)
- [Almindelige arbejdsbeskrivelser Slidlagsgrus – AAB, maj 2017](#)
- [Vejledning, Slidlagsgrus, maj 2017](#)

Herudover gælder følgende generelle vilkår:

### **Generelt om under- og overjordisk vejudstyr fx kabler, spoler, master ol.**

Ledningsejer hæfter for skade forvoldt på kabler, signalanlæg, spoler, master ol. vejudstyr.

Dette udstyr er ikke registreret i LER da det er en del af vejens udstyr. Ved tvivl skal vejmyndighed tilkaldes for øvrige oplysninger. Rendestensbrønde skal være rensede og fungerende efter arbejde på og ved vejen med afløb. Brønde der er stoppede inden arbejdets påbegyndelse skal anmeldes til kommunen.

### **Vejsyn**

Entreprenør/ledningsejer opfordres til at dokumentere vejens tilstand inden arbejdet påbegyndes. Skader på vej og fortov efter arbejdets afslutning pålægges ansøger at retablere, såfremt de ikke kan dokumenteres værende tilstede før opstart.

### **Underretning**

Underretning om arbejdets opstart jf. regulativets §2 stk. 5 skal ske på 20 75 32 26 eller 20 75 32 08.

**Præcisering af krav til dokumentation af tilsyn med afmærkning af ledningsarbejder ol.**

Afmærkning, inklusive skiltning, afspærring og afmærkningslys, skal tilses mindst to gange i døgnet på dage hvor der arbejdes og en gang på øvrige dage. Fotodokumentation skal kunne fremsendes til kommunen på forlangende.

### **Generelt om kabelskabe, brønde, dæksler ol.**

Gravetilladelsen giver ikke ansøger ret til opsætning af kabelskabe. Tilladelse til opsætning af kabelskabe etc. meddeles på separat skrivelse.

Placering af kabelskabe på vejarealet, udformningen af disse og ændring af eksisterende til større modeller skal aftales særskilt med kommunen (telefon 22 79 22 45). Forinden endelig godkendelse og opsætning skal vedkommende grundejer, såfremt kommunen skønner det nødvendigt, have lejlighed til at gøre sig bekendt med placeringen mv. Kommunen kan i den forbindelse kræve yderligere oplysninger om skabets størrelse, farve og placering.

Udskiftning af eksisterende skabe til nye skabe med samme størrelse kan ske uden tilladelse fra kommunen.

Ved udskiftning af eksisterende skabe må det nye skab dog være op til 20 % højere, 30 % bredere og 40 % dybere. Hvis eksisterende skab er mindre end 80 cm højt skal det nye skab også være under 80 cm, i modsat fald skal kommunen kontaktes for at vurdere om det vil medføre problemer for oversigten.

Nye skabe skal være grå hvis de placeres op af facader, og grønne hvis de placeres fritstående eller op af beplantning.

Ved placering op af facade må forøgelse af størrelse ikke medføre at skabet kommer over underkant vindue eller sålbænk hvis skabet er placeret direkte under vinduer. Skabe må heller ikke dække for ventilationshuller på bygninger eller indskrænke overkørsler.

Kan ovenstående ikke overholdes (hvis fx størrelsen øges mere end nævnt ovenfor) skal der søges individuelt og grundejer skal partshøres efter kommunens skøn.

Ved placering og indbygning af brønde i gangarealer, skal dæksler godkendes af kommunen, kontakt Sonny Olesen, tlf. 20 75 32 08. Vedligeholdelse og sikring af, at dæksler til enhver tid er tilpasset den omkringliggende belægning påhviler ledningsejer. Ved kommunens fremtidige belægnings og asfaltarbejder skal ledningsejer afholde omkostningen til hævnning eller sænkning af dæksler ol.

### **Åer og vandløb**

Gravetilladelsen giver ikke ansøger ret til krydsning af vandløb.

Krydsning af vandløb kræver tilladelse ved Vandløbsmyndigheden. Kontakt Kristiina Mardi på tlf. 50 84 66 19.

### **Vejtræer**

Passage af vejtræer inden for drypzonen må ikke ske ved gravning. Passage af vejtræer indenfor drypzonen skal ske i foringsrør der er mindst 4,0 m lange, der skydes/bores under træet.

### **Generelt om jordforurening**

Det påhviler ansøger at undersøge, om der er kendskab til jordforurening via [www.fredericiakort.dk](http://www.fredericiakort.dk) under "Jord og råstof", "Jordforurening".

I henhold til "Lov om forurennet jord", kapitel 6, § 50, skal opgravede materialer der ikke genindbygges i gravningen anmeldes af ledningsejeren til Henrik Aagaard Jørgensen på tlf. 72 10 76 50.

### **Præcisering af krav til færdigmelding af ledningsarbejder ol.**

Arbejdet skal færdigmeldes til kommunen senest to arbejdsdage efter færdiggørelsen af arbejdet. Færdigmelding skal ske digitalt via selvbetjeningsløsningen.

### **Garantiperiode**

Garantiperioden på 2 år regnes fra datoen for modtagelse af færdigmeldingen. Såfremt reetablering ikke kan godkendes regnes garantiperiode fra den dato som mangler aftales udbedret.

Herudover stiller kommunen specifikke vilkår til den enkelt gravetilladelse afhængigt af om der søges om opgravning i rabat, fortov eller asfalt.