

Samarbejdsaftale

"Ja tak". Vi ønsker at benytte Indu's tilbud om etablering af ny reklamefinansieret legeplads.

Tilbuddet inkluderer, at Indu projekterer, etablerer og vedligeholder den aktuelle legeplads.

Aftalen er uopsigelig og gældende i en periode på 7 år. For detaljerede oplysninger, se bilagene:

1. Etablering, montering og tilsyn, 2. Legeredskaber, 3. Reklamer, 4. Serviceaftale, 5. Etablering af faldunderlag, 6. Betalingsforløb, 7. Anvendelse af sponsorer

Aftalen indebærer, at Indu leverer legeredskaber mod til gengæld at disponere over retten til reklamebanderne 1A + 2A + 3A på legetårnet. Omkostningen forbundet med den obligatoriske serviceaftale er kr. 1.650,- pr. måned i en periode på 7 år. Serviceaftalen (bilag 4) beskriver serviceydelse. Indu forbeholder sig ret til at entrere med en 3. parts leverandør til udførsel af alle arbejdsopgaver.

Ejendomsret og Forsikring

Indu har ejendomsretten til legeredskaberne i aftaleperioden. 7 år efter dagen for overdragelsesforretning kan ejendomsretten overgå til kunden. Kundens omkostninger forbundet med overdragelsen udgør 5 procent af legeredskabernes anskaffelsespris. Legeredskabernes anskaffelsespris udgør ved etableringstidspunktet kr. 95.000,-. Ved overdragelse af legepladsen overtager kunden det fulde ansvar for drift og vedligeholdelse. Det er kundens fulde ansvar at tegne alle nødvendige forsikringer i forbindelse med legepladsen og legeredskaber samt forsikringsdækning ved eksempelvis skader som børn måtte pådrage sig under leg på legepladsen. Herunder også dækning ved uheld eller andre forhold som iøvrigt måtte medføre erstatningsansvar. Omkostninger forbundet med eventuelle skader, som måtte opstå på legepladsen forårsaget af hærværk eller lignende misbrug af legeredskaberne og/eller andre elementer på legepladsen, er ligeledes kundens ansvar. Indu kan ikke gøres erstatningsansvarlig.

Betaling

Omkostningerne til drift (Serviceaftalen) betales forud én gang årligt. Første gang på datoen ved opstilling af legeredskaberne. Afhængig af købstidspunktet kan det betyde forudbetaling med op til 24 ydelser. Alle oplyste priser (også på bilag) er eksklusive moms og justeres i takt med den almindelige pristalsregulering. (Forbrugerprisindekset offentliggjort af Danmarks Statistik). Se bilag 5 for eksempler på betalingsforløb.

Lokalt tilsyn

Kunden er indforstået med løbende at oplyse Indu, hvilke personer som har ansvar for det månedlige tilsyn af legepladsen. Kunden udfylder hver måned et checkskema på Indu's hjemmeside med henblik på vurdering af det løbende behov for eventuelt servicearbejde.

Kundekategori

Kunden kan placeres i følgende kundekategori:

- Kommune, Stat, Region.....
- Boligselskab/Boligforening.....
- Erhvervsvirksomhed.....
- Selvejende institution
- Andels-, ejer-, eller grundejerforening.....
- Privat børnehave, friskole, vuggestue.....

(Afkrydsning eller tilføjelse af anden type)

Beskrivelse af anden kundetype:

Undertegnede erklærer at være indforstået med aftalens vilkår og omfang, at have underskrevet denne side samt hvert af de 7 bilag og at have modtaget genpart af aftalen med tilhørende bilag. Underskriften suppleres med dokumentation for at underskriver(e) har tegningsret for kunde.

Indu a/s – Torben Poulsen

Underskrift for Kunde + stavet med blokbogstaver

Leveringsadresse:

Faktureringsadresse:

Matrikelnr. _____

Navn..... _____

Navn _____

Att.....: _____

Adresse _____

Adresse _____

Postnr. By _____

Postnr. By _____

Tlf. & Email _____

Bilag 1 – Etablering, montering og tilsyn

Projekt

Indu forestår det samlede arbejde med udarbejdelse af projektets gennemførelse. Herunder at assistere kunden med udarbejdelse af eventuelle tegninger og ansøgning hos kommunen om byggetilladelse. For detaljer henvises til Indu's generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Udgravning

Det nødvendige areal udgraves med henblik på udarbejdelse af det fornødne faldunderlag. Arealets størrelse og genopfyldning heraf udarbejdes så det opfylder gældende krav hertil. Den overskydende jord placeres andetsteds på arealet indenfor 50m af udgravningsarealet, hvor den kan tjene som jordvold eller bakke – eller til senere flytning for kundens regning. Udgravningen er inkluderet i projektet. Se bilag 6: Uddybning af vilkår omkring etablering af faldunderlag... Indeværende aftale indbefatter "Blød" kantaftgrænsning. Såfremt der ønskes etableret speciel kantaftgrænsning, så skal der forelægges en tillægsordre til bestående aftale.

Indu montører

Montering af legeredskaberne sker i henhold til forudgående aftalt tidsplan. Alle legeredskaber monteres i henhold til gældende sikkerhedsregler og krav. Montering sker under hensyn til, at legeredskaberne ikke kommer i direkte jordkontakt – Alle træstolper monteres på galvaniserede metal stolpe sko. Alt træ er forud for opsætningen såvel trykimprægneret som oliebehandlet.

Hvornår kan legeredskaberne tages i brug

Det påhviler kunden at afsikre legeredskaberne således, at de ikke tages i anvendelse før der er foretaget en formel aflevering. Med mindre andet er aftalt modtager kunden en formular som indikerer, at Indu har godkendt ibrugtagning.

Inspektørrapport

I kalenderåret efter afleveringsforretning vil en certificeret legepladsinspektør udarbejde en sikkerheds- og inspektørrapport, som omfatter hele legepladsen. Efterfølgende bliver denne rapport udarbejdet én gang årligt. Den stilles til rådighed via Internettet.

Præsentabel

Når Indu afleverer legepladsen, så er der ryddet op. Den fremtræder ren og præsentabel. Først og fremmest af hensyn til sponsorerne. Kunde og Indu er enige om, at det i aftaleperioden er kundens ansvar, at denne tilstand opretholdes – At Indu rekvireres såfremt der kræves inspektion, service og/eller reparationsarbejder. Indu forbeholder sig ret til at entrere med en 3. parts leverandør til udførsel af disse arbejdsopgaver.

Kunden udarbejder en fast procedure, som indbefatter en ugentlig gennemgang af legepladsen. Der udføres kontrol af, hvorvidt legeredskaberne fungerer korrekt, at der er foretaget den fornødne oprydning og rengøring. Kunden udfylder hver måned et checkskema på Indu's hjemmeside med henblik på vurdering af det løbende behov for eventuelt servicearbejde. Der skal uploades billeder som dokumentation, hvor det skønnes nødvendigt.

Forsømmelse

Såfremt aftalen misligholdes på dette eller andre områder, så har Indu ret og pligt til at overtage ansvaret for legepladsen, hvilket medfører, at kunden bliver faktureret for de pågældende ydelser efter forbrugt tid og materiale i den resterende aftaleperiode. Såfremt en kunde misligholder sine forpligtigelser i et omfang, hvor Indu's sponsorer trækker sig fra aftalen, da kan Indu gøre kunden ansvarlig for tab forbundet hermed. Kunden er indforstået med, at lov 2004-06-09 nr. 451 om visse forbrugsaftaler ikke finder anvendelse i nærværende samarbejdsaftale.

Bilag 2 – Legeredskaber

Godkendte

Fælles for alle produkter gælder det, at de er produceret på egen fabrik efter DS/EN 1176, 1-7 og er godkendte af TÜV. **Afkrydsning i den ønskede løsning**

Type 1



Beskrivelse

6-kantet legetårn med 6 påmonterede moduler og en købmandsdisk.

Gulvhøjde: 1. Etage 135 cm
 Tårndiameter: 264 cm – Sidebredde 139 cm
 Rutchebane rustfri stål – 1,75-2,0 m
 Klatreplade stueplan: 1,65cm
 Glidestænger 2 stk.
 Brandmandsstang 1 stk. 1,8 m
 Spindelsvæv, taifun - 2,36x2,5 m
 Armgangsmodule inkl. 12 rustfri greb
 Gyngestativ m. 2 dækgynger - 2,2x 4,0 m

Bande størrelse lokale bander

6 stk á 22x76 cm
 2 stk á 46x76 cm
 2 stk á 22x112 cm
 1 stk á 77x113 cm
 1 stk á 134x113 cm

Type 2



Beskrivelse

4-kantet legetårn knyttet sammen med 4-kantet klatrestativ

Gulvhøjde: 1. Etage 180 cm
 Tårnet sidebredde: 125 cm
 Rutchebane glasfiber – 1,75-2,0 m
 Brandmandsstang 1 stk. 1,8 m
 Forbindelses tårn/klatrestativ: Spindelsvæv, taifun - 2,36x2,5 m
 Klatrestativ: 4 lodrette, 4 vandrette stolper Ø14 - 250x250 cm
 Hvepsere, 3 stk knudetov, Balancereb, 6 stk. Rustfri armgangsgreb
 Topsluse – Net i taget, som har sluse til klatrestativets centrum
 Gyngestativ med 1 stk storkerede – 2,2x3,0 m

Bande størrelse lokale bander

1 stk á 77x113 cm
 1 stk á 76x113 cm
 1 stk á 46x76 cm
 2 stk á 22x76 cm

Type 3



Beskrivelse

4-kantet legetårn med rutchebane og opgangsmodule
 Gulvhøjde: 1. Etage 135 cm
 Tårnet sidebredde: 125 cm – Totalhøjde på tårn: 3,25 m
 Rutchebane glasfiber – 1,35 m
 Balancebom: 3 stk á 250 cm Ø14 stolper – Runde på stolpesko
 Legehuse: Højde 170 cm B: 147cm L: 244 cm
 Kolbøttestativ: 2 stk i forskellige højder. Monteret på stolpesko - Ø14 stolper, 2 stk. rustfri stænger.
 Elefantfødder: 10 stk Ø14 – Plast-stolper i jord. 5-20cm h.o.j.
 Gyngestativ med 1 stk storkerede – 2,2x3,0 m

Bande størrelse lokale bander

Ikke muligt med lokale bander på legetårn – Kan evt. Monteres andetsteds på området, men ikke indenfor en afstand af 10 m fra faldunderlaget, som etableres af Indu.

Ordrebekræftelse

Indu udarbejder ordrebekræftelse på den af de 3 løsninger som vælges – Inklusive beskrivelse af eventuelle variationer og tilkøb. Ordrebekræftelsen accepteres med kundens underskrift.

Bilag 3 – Reklamer

Opfordring

Såfremt kunden er en børne- eller ungdomsinstitution opfordrer Indu ledelsen til at informere forældrene om indgåelsen af sponsoraftaler i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens vejledning fra juli 2006 vedrørende markedsføring overfor børn og unge – afsnit 6.

Opsætning og vedligehold

Under hensyn til, at vi har til formål, at sikre det samlede positive indtryk af legepladsens reklameværdi, så er det til enhver tid alene Indu, som har ret at udføre arbejder forbundet med legepladsens drift. Det gælder alle legepladsens reklamer i tegningsperioden på 7 år.



Omkostning til lokale reklamer


Kunden disponerer frit over de anviste bander til eventuelle lokale sponsorer. Indu forestår monterings-, udskiftnings- og vedligeholdelsesarbejdet forbundet med reklamerne. Indu benytter et centralt reklamebureau for udarbejdelsen af reklamer. Dette for at opnå ensartethed og at være i stand til at opretholde et tilfredsstillende niveau for reklamernes præsentation og udformning. Banderne som er til rådighed for lokale sponsorer kan opdeles efter behov. Hver bande kan eksempelvis opdeles i 2 eller flere sponsorater. Tegningsperioden for lokale sponsorer kan ligeledes varieres efter ønske. Produktionsprisen på reklameskilte til legetårnet udgør henholdsvis kr. 1.975,- / kr. 2.250,- / kr. 3.100,- afhængig af størrelsen.

Indu's sponsorer

Indu har forbeholdt sig 3 af legetårnets bander til reklame. Det drejer sig om banderne i felterne 1A+2A+3A. Det varierer fra egn til egn, hvilke sponsorer som tegnes – og hvor længe af gangen hver enkelt sponsor eksponeres. Størrelse ca. H.55 x B.113cm (Kan variere nogle få centimeter)

Beskadigelse af reklamer

Såfremt Indu vurderer, at en reklame trænger til udskiftning, hvis den eksempelvis er revet eller slidt i stykker, så vil den blive udskiftet. Indu's egne reklamer for Indu's regning, hvis der ikke er tale om hærværk eller anden forkert omgang med produkterne og kundens reklamer for kundens regning.



Forsømmelse

En eventuel tilsidesættelse af Indu's standarder for reklame vil medføre, at Indu for kundens regning vil nedtage og afrense, hvad der er nødvendigt og derefter reetablere efter gældende standard.

Eventuelt frikøb af reklamer

Kunden kan eventuelt overtage og købe Indu's ret til reklamer på legetårnet med udgangen af et kalenderår. Indu vil i sådan et tilfælde fakturere kunden de budgetterede reklameindtægter for den resterende aftaleperiode, som udgør kr. 7.000,- pr. bande pr. år. Såfremt reklamerne som er opsat på kundens foranledning skal fjernes eller bliver opsagt i henhold til bilag 7, vil Indu sørge for nedtagning af disse reklameskilte for kundens regning.

Bilag 4 – Serviceaftale

Med det formål, at imødekomme kravet til en præsentabel og sikker legeplads i hele dens levetid, har Indu sammensat en pakkedøsning, hvor Indu **påtager sig ansvaret for drift og for sikkerhed**. Der udarbejdes årlig inspektør- og eftersynsrapport. Indu har certificerede konsulenter, som udarbejder disse rapporter, som blandt andet afdækker behov for løbende reparation og vedligeholdelse. Serviceaftalen omfatter, at disse behov udbedres uden ekstra omkostninger for kunden. Arbejdet udføres som udgangspunkt af Indu's montører dog kan Indu overdrage serviceaftalen til 3.mand mod at orientere kunden herom. Aftalen er uopsigelig og koster kr. 1.650,- pr. måned over 7 år. Alene tegning af forsikring, som dækker eventuelle uheld og eventuelt hærværk på legepladsen, står fortsat tilbage som kundens ansvar. For IKKE brofaste lokationer beregnes et særligt tillæg.

Sikkerhedsrapport

Indu laver inspektion af legeplads med specielt henblik på børnenes sikkerhed. Kan også omfatte legeredskaber, som er leveret af øvrige leverandører. Den udføres af godkendt legepladsinspektør og omfatter en visuel gennemgang af legeredskaber og faldunderlag.

Detaljeret og professionelt

Der foretages tests med testværktøjer, der er med til at registrere om sikkerheden er i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsstandarder EN1176 og EN1177. Hoved- og halsklæmfælder, snorefang på rutchebånd, hustage. Spidse vinkler, der kan fange halstørklæder og snore. Fingerfælder, hvor disse er mere end 120cm over terræn eller på steder, hvor barnet ruscher, gynger eller foretager lignende bevægelser m.v.

Oliebehandling

Legeredskaber oliebehandles umiddelbart efter de er produceret og forinden montering på legepladsen. Herefter mindst een gang årligt. Påførslen sker forinden emnerne samles og i et miljø, hvor træet har optimal varme- og fugtighedsforhold. Hermed opnås optimal grundbehandling. Efterbehandling sker een gang årligt og er omfattet af serviceaftalen. Mens legeredskaberne er nye benytter Indu en speciel olie, som samtidig har farve. Pigmentet beskytter træet fra solens stråler. Med tiden behandles med en speciel farveløs olie for at bevare legeredskabernes oprindelige farve, som det bedst er muligt.

Reparationer

Eftersynsrapporten danner grundlag for, hvilke reparationer som er nødvendige at udføre fra år til år. Aftalen omfatter reparationer og nødvendig udskiftning af komponenter, som følge af slidtage. Det gælder eks.vis dækgynger, klatretræ glidestænger, trægulve m.v. Serviceaftalen omfatter **ikke** reparationer som følge af hærværk og utilsigtet misbrug af legeredskaberne.

Eftersynsrapport

Legeredskaberne gennemgås af en sagkyndig for konstatering af slid og nødvendige justering, efterspænding og eventuelt udskiftning af dårlige elementer. Indu's eftersynsrapport påpeger alle svage punkter, hvad angår behov for nødvendig service på legeredskaberne og på faldunderlaget.

Opmærkning

Alle legeredskaber bliver opmærket, fotograferet og individuelt vurderet under et eftersyn. Der foretages desuden vurdering af eventuelle behov for opgradering af faldunderlag. Er det nødvendigt med efterfyldning af materiale til faldunderlaget, da er dette omfattet af serviceaftalen. Rapporten tjener som underlag for vedligeholdelsesmæssige behov.

Bilag 5 – Eksempler på betalingsforløb

Eksempel 1

Legeplads opsat 7. juni 2013

Faktura dato	Antal Ydelser	Serviceperiode
Juni 2013	19	1/6 2013-31/12 2014
31/12 2013	12	1/1 -31/12 2015
31/12 2014	12	1/1-31/12 2016
31/12 2015	12	1/1-31/12 2017
31/12 2016	12	1/1-31/12 2018
31/12 2017	12	1/1-31/12 2019
31/12 2018	5	1/1-31/5 2020
	84	

Eksempel 2

Legeplads opsat 8. december 2013

Faktura dato	Antal Ydelser	Serviceperiode
December 2013	13	1/12 2013-31/12 2014
31/12 2013	12	1/1 -31/12 2015
31/12 2014	12	1/1-31/12 2016
31/12 2015	12	1/1-31/12 2017
31/12 2016	12	1/1-31/12 2018
31/12 2017	12	1/1-31/12 2019
31/12 2018	11	1/1-30/11 2020
	84	

Eksempel 3

Legeplads opsat 8. januar 2014

Faktura dato	Antal Ydelser	Serviceperiode
Januar 2014	24	1/1 2014-31/12 2015
31/12 2014	12	1/1 -31/12 2016
31/12 2015	12	1/1-31/12 2017
31/12 2016	12	1/1-31/12 2018
31/12 2017	12	1/1-31/12 2019
31/12 2018	12	1/1-31/12 2020
	84	

Bilag 6 – Uddybning af vilkår omkring etablering af faldunderlag

Indu's sponsorkoncept udgør en samlet pakkeløsning, som også inkluderer etablering af faldunderlag. Nedenstående har til formål præcist at beskrive, hvad der er indeholdt i "Faldunderlags-pakken" og hvilke forhold og eventuelle praktiske elementer, som vore kunde bør checke og tage under overvejelse for at imødekomme og helst helt undgå bekymringer og udgifter, som falder uden for "Pakken".

Forudsætninger

- **Adgangsforhold udgravning**

Indu forudsætter, at adgangsforholdene tillader, at en rendegraver kan udgrave faldunderlaget. Rendegraverens dimensioner (L5,90 x B2,42 x H3,73 – Vægt 9T).

Føreren af rendegraveren udfører arbejdet så skånsomt, som det er muligt. Alligevel skal en kunde forvente, at rendegraveren og de øvrige maskiner afsætter hjulspor. Ønsker kunden, at der anvendes køreplader for at skåne terrænet, så er det kundens ansvar at udlægge disse forinden. Det kan være under tilkørslen til udgravningsområdet, i den tilstødende græsplæne eller om nødvendigt i beplantede arealer. Det skal også påregnes at der kan opstå kørespor mellem det leverede faldsand og udgravningsområdet, hvis det ikke har samme placering som det opgravede jord. Det er kundens ansvar at rydde området i et omfang, så rendegraveren kan arbejde frit. Indu kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle følgeskader på buske, træer, græsplæne m.v. Indu er naturligvis forsikret, for det tilfælde, at vi ved uheld pådrager kunden en desideret skade. Såfremt det kræver eksempelvis nedtagning af hegn, rydning af buske m.v. så aftales det forinden udgravningen påbegyndes.



- **Begrænsede adgangsforhold**

Såfremt adgangsforholdene ikke tillader anvendelse af rendegraver, da anvendes to mindre maskiner. I praksis betyder det, at udgravningen tager længere tid og dermed koster flere penge. Tillæg: kr. 6.000,-

- **Eventuelle forhindringer**

Det forudsættes, at området hvor der skal udgraves er ryddet og graveklar.

Det forudsættes desuden, at udgravningen sker i almindelig muldjord uden behov for ekstraordinær maskin- og/eller arbejdskraft. Indu har afsat maksimalt 8 timer til udgravning af faldunderlaget – Arbejdet vil normalt og i gennemsnit kunne udføres på ca. 6 timer.

Området skal forlods være fri for kabler, rør, kloakker m.v. i 80cm dybde.

Eventuelle bestående/gamle legeredskaber er fjernet

Eventuelle træer og buske er fjernet – inklusive tilhørende rødder i jorden.

Eventuelle kloakdæksler/rør er fjernet/sænket

Tilstøder der mod forventning forhindringer under jordoverfladen, som eksempelvis betonklodser, asfaltbelægning, kampesten m.v., så opgraves dette på kundens regning efter forbrugt tid og materialer. Timeprisen pr. medarbejder inklusive maskiner udgør kr. 760,-



- **Adgangsforhold faldsand**

Det nye faldsand ankommer/leveres med en større lastvogn. Det skal være muligt for chaufføren at læsse faldsandet af i umiddelbar nærhed af faldunderlaget. Tillader adgangsforholdene ikke dette, så kan opgaven løses på een af følgende måder:

- Aflæsning/påkørsel ved hjælp af en grabbe monteret på lastbilen: Tillæg kr. 4.500,-
- Påkørsel af faldsand ved hjælp af graver/dumper: Tillæg: kr. 6.500,-



- **Overskydende Jord fra udgravning**

Indu forudsætter, at den udgravede jord placeres på samme matrikel indenfor en radius af 50m fra faldunderlaget som dyng, vold eller bakke. Der er tale om en større mængde jord. Ca. 40-50 kubikmeter – Det overrasker ofte vore kunder, hvor meget udgravningsjorden fylder.

Såfremt jorden skal køres væk, så er kunden selv ansvarlig for aftale med og betaling af lokal vognmand og eventuelt aftale med kommunen omkring deponering.

Indu kan ikke tilbyde at læsse den vognmand, som eventuelt skal bortkøre jorden

- De mindre maskiner kan ikke fysisk udføre denne opgave.
- Der er oftest så meget jord, at en vognmand skal køre flere gange og praksis viser, at den nødvendige timing mellem graver og vognmand betyder et stort tidsforbrug – En omkostning, som ikke er inkluderet.

- **Gør-det-selv**

Der er mulighed for at en kunde selv udfører - eller får andre til at udføre arbejdet forbundet med og materialet til faldunderlaget. Arbejdet skal da udføres efter Indu's anvisninger. Eksempelvis er det vigtigt, at det nye faldsand først påfyldes, når Indu's montører er færdige med montering af legeredskaberne. Det anvendte faldsand skal leveres med certifikat fra grusgraven/leverandøren.

Bilag 7 – Principper for anvendelse af sponsorer

Sponsorerne som Indu benytter tegnes efter et sæt etiske regler, hvor det respekteres, at det er børn, som udsættes for påvirkningen. **Der tegnes ikke sponsorer på legepladsen, der har børn som målgruppe.**

Kategori 1

Legepladsen finansieres af sponsorer i kategori 1, der typisk består af banker, realkredit virksomheder, håndværksmestre, revisorer, IT-virksomheder, forsikringsvirksomheder, ejendomsmæglere, rådgivende ingeniører, transportvirksomheder, m.fl.

Indu a/s ønsker som udgangspunkt, at alle reklamer kan accepteres af den pågældende kommune, hvor legepladsen etableres.

Skulle det forekomme, at en kommune har argumenter af etisk karakter, som taler imod anvendelsen af en bestemt leverandør, så vil Indu respektere dette og benytte en anden sponsor.

Kategori 2

En kommune/kunde kan nedlægge veto, overfor opsætning af alle reklamer i denne kategori.

Typen af sponsor i kategori 2 kan være produkt-orienteret. Det kunne eksempelvis være Playstations, Computere, Mobiltelefoner, Bredbånd, Legetøj, McDonalds, Carlsberg, m.v. For denne kategori af sponsorer **betinger det kommunens/kundens accept** af reklamen – før den opsættes.

Kategori 3

Indu anvender ikke sponsorer, som har tilknytning til brancher indenfor:

Politisk, pornografisk- og religiøs virksomhed.

Indu kan henvise til, at flere kommuner har accepteret ovenstående formulering og tilladt institutioner at benytte konceptet "Sponsorlegeplads".