

<b>Tagkonstruktion:</b> (fladtagsløsning) (U-værdi : 0,20)	SBS Tagpap m. skiffer, Type "Icopal Top 500 P" 12 mm OSB tagfiner 45x195 mm bjælkespær pr. 600 mm / 200 mm mineraluld kl. 39 Hygrodiode, type "Icopal" Akustikgips, Hvid
<b>Stern:</b>	3 stk. trykimprægneret fyrbrædder, HVID, afsluttet med drypnæse
<b>Tagrender/nedløb:</b>	75 mm PVC nedløb føres <u>skjult</u> i væg
<b>Ydervægge</b> (U-værdi: 0,20)	Udv. beklædning 45x195 mm træskelet / 200 mm mineraluld kl. 39 0,15 mm dampbremse 12 mm orklandpaneler, brækket hvid, afsluttet med fodliste
<b>Udv. beklædning:</b>	16x95 mm trykimprægneret fyrbrædder, GRÅ 25x45 mm afstandslister Vindpap, Type "Icopal"
<b>Skillevægge</b>	45x75 mm træskelet / 50 mm mineraluld kl. 39 12 mm orklandpaneler, brækket hvid, på begge sider, afsluttet med fodliste
<b>Gulvkonstruktion:</b> U-værdi: 0,20)	Ege Epoka fuldlimet i kontorer 2 mm linoleum i entre og depot, Svejst og fuldlimet, 22 mm gulvspånplader 45 x175 mm bjælkelag / 175 mm mineraluld kl. 39 12 mm OSB-finier under bund, imprægneret med træbeskyttelse
<b>Bærende vanger:</b>	Langsgående UNP120 stål c-profiler, ubehandlede
<b>Udv. døre</b> (U-værdi:1,8)	Fabriksmalede trædøre med termo øverst, og fyldning nederst Monteret med 3-punktslukning, cylinderlås og stålgreb
<b>Indv. døre:</b>	Glatte finerede døre, Egefiner, monteret med hvide plastgreb BD 30 døre til kontorer
<b>Vinduer:</b> (U-værdi: 1,8)	Fabrikslakerede trævinduer, Type: topstyret Monteret med termorude og ethåndsgreb
<b>Maling:</b>	Dørkarne, gereker og fodlister: Lys grå, NCS 1500 Vinduer og udv. døre Brækket hvid, Ral 9010

## VVS-INSTALLATION:

Ingen:

## ELINSTALLATION:

### Generelt:

UG 24 Gruppetavle med HPFI-relæ  
Automatsikringer 1 Lysgruppe 13A  
1 EDB grupper 13A  
1 Varmegruppe 16A

20 stk 230V planforsinkede kontakter, type "Fuga"  
7 stk 230V EDB planforsinkede kontakter, type "Fuga"  
7 stk PDS dåser  
70x130 mm kabelkanaler som tegning  
30 lbm tomrør  
Skjult elinstallation overalt

### Belysning:

8 stk KB kassearmaturer 2x36W m. TV gitter  
1 stk. udv. lampe: 60 W type "Utin"

### Varmeinstallation:

Øko elpaneler, type "Siemens"  
4 stk 800W i kontor  
1 stk 400 W i garderobe  
Skjult installation

### Ventillation:

4 stk fresh ventiler fordelt i rum  
3 stk. mekanisk udsugning 100m<sup>3</sup>/h

## TILSLUTNINGER:

EL: 2 stk Ø50mm tomrør føres fra tavle - ud gennem bund  
Regnvand/nedløb: Ø75mm spidsende føres ud gennem bund