

EGIF  
Snarelosevej 69  
Eritso  
7000 Fredericia

Att. Paul Bork

Karlsunde den 7 Oktober 2015

E-mail: [pbork@ashland.com](mailto:pbork@ashland.com)  
Mobile phone: +45 40304780

Først tak for din henvendelse på vegne af EGIF omkring anlæg af Multibane  
Snarelosevej 69 – 7000 Fredericia !

-----  
På baggrund af vort møde og gennemgang af opgaven D. 01-10-2015, fremsendes hermed tilbud på opgaven. Tilbuddet er gældende til 1. April 2016.

**Arbejdet omfatter.**

**Generelt.**

Etablering af Multibane på Parkerings arealet foran Klubhuset.  
Multibanen er udvendig mål 32 x 18 meter i alt 576 M/2 !  
Med fodboldmål og Basket kurve !

**Rydning.**

Ekst. Beplantning hvor banen skal placeres ryddes og rødder opgraves og fjernes.

**Pris i alt ekskl. moms. Kr. 22.000.00**

**Bundssikring / Afretningslag.**

Arealet bruges som det henligger og der bygges ny bund oven på ekst.  
P. areal !  
Der bundsikres med stabilt grus 0/32 i en gennemsnitshøjde på 20 cm. tykkelse,  
herefter foretages finafretning i stenmel !

**Pris i alt ekskl. moms. Kr. 116.800.00**

**Kantmarkering.**

150 cm. fra bandesystemet omkring hele baneanlægget leveres og sættes  
en kantsten 100x15x6 cm. farve grå. Sættes i beton.  
Som indramning af Multibanen og bagsikring af grus materialerne !  
I alt 112 lbm.

**Pris i alt ekskl. moms. Kr. 32.000.00**

**Etablering af SurePlay Multisport belægning !**

Der leveres og udlægges i alt 576 M/2 Sureplay i farven Rød !  
Belægningen udføre i 3 cm. tykkelse.  
2 cm. SBR stødabsorberende gummi !  
1 cm. EPDM Gummi i farven Rød – Farvekode 000 !

**Pris i alt excl. moms. Kr. 272.000.00**

**Opstregning :**

Der males linjer i gummimaling for Basket – midterlinje – samt mållinje  
Og målfelter for fodbold !  
Farven vælges som Hvid !

**Pris i alt eksl. moms. Kr. 24.000.00**

**Multibane Arena – Model Milwaukee.**

Denne Multisports bane leveres og opsættes, bemærk de ekstra forhøjede Bander  
I begge ender samt tilhørende bænke – se i øvrigt det vedhæftede link !

**Pris i alt eksl. moms. Kr. 262.000.00**

-----  
**Samlet anlægssum excl. moms.**

**Kr. 728.800.00**

**Betaling:**

Beløbet deles i 2 lige rater af Kr. 364.400.00 + moms.

1. Rate forfalder samme dag Multibanen leveres på Snaremosvej 69
2. Rate forfalder samme dag banen tages i brug af de spændte børn !

**Garanti.**

Der stilles 5 års garanti på Sureplay Multisport belægningen !  
Såfremt vedligeholdelses vejledning følges. Som minimum skal Sport-Zone A/S  
stå for dybderengøringen af banen ihenhold til Plejeplanen.  
Økonomisk garanti stilles ikke af nogen af parterne.

-----

**Forbehold:**

Der tages forbehold mod beskadigelser af alle former for kabler, dræn, kloak m.v. der måtte ligge i jorden, hvor vi foretager gravearbejde. Da vi ikke kender ledningsplanerne.

Bygherre anviser uden beregning hvor evt. forsynings kabler er placeret. Bygherre anviser hvor vi uden beregning, kan tage byggestrøm, og tilslutte vand og kloak til vor skurvogn.

Der foretages ingen geotekniske undersøgelser.

Afvanding vil være ekst. jordbund, såfremt der ønskes nedlagt ekstra dræning vil denne blive udført som ekstra arbejde.

Intet jord vil blive kørt væk.

**Tidsplan !**

8 dage efter accept udarbejdes tidsplan for opgaven.

**Planlægning !**

Af hensyn til div. Leveringstider. vil være godt for vor fælles planlægning – hvis vi kunne få besked om evt. opstart seneste 12 uger før evt. opstart !.

-----

**Mange tak for jeres henvendelse – hvis opgaven tildeles os, vil vi gøre alt for at løse opgaven til jeres fulde tilfredshed.**

**Med venlig hilsen**

**Vagn O. Hansen**