



28-11-2017

EGIF  
Snaremoosevej 69  
7000 Fredericia

## Overslag for aflukning af kloak på hovedledning.

### **Overslaget indeholder følgende:**

Opgravning og bortkørsel af ekst. kloak ledninger der er afproppet i terræn.  
Aflukning af kloak på hoved ledning Ø 160 mm ifølge tegninger.  
Der bliver ligeledes opgravet og bortkørt Ø 315 mm gennemløbsbrønde, fra spildevandsafledningen.

Opgravning og bortkørsel af tagvandsledninger som er afproppet i terræn samt bortkørsel af samme.  
Aflukning af hoved ledning Ø 160 mm ifølge tegninger.  
Der bliver ligeledes opgravet og bortkørt Ø 315 mm sandfang.

Der er dræn på den ene side af det gamle klubhus, som forventes at skulle optages ved samme lejlighed. (Tegning fra 1989)

Nedtagning af vand post og 2 beton brønde Ø 300 mm

Der må forventeligt påregnes tv inspektion af kloakken for udmåling af grenrør på hovedledningen.

Der er medtaget timer til optagning af fliser i arealet omkring klubhusene.

Samlet overslag for saneringen:

**22.000,00 kr. ekskl. moms.**

Der er ikke medtaget evt. nye afløb (gulvrister eller sandfangsbrønd ved den nye container.)

Vi gør opmærksom på ved placering af containeren skal denne rottesikres i 60 cm under terræn, hele vejen rundt, ligeledes anbefales det at få sat en rottespærre i spildevandskloakken.

Der vil ved endt arbejde blive faktureret for det faktiske forbrug af materialer og timer for udførsel af arbejderne.

Med venlig hilsen

Aut. Kloakmester Henneberg ApS

Iben Dalgas Andersen  
Kraftværksvej 20  
7000 Fredericia