

EGIF Team Fodbold  
Peder Gribsvej 7  
7000 Fredericia  
ATT: Keld W. Lyngsø

Fredericia den 2018-04-10  
Projektnr. Co2018-04-10

Hermed tilbud på levering og opsætning af ny eltavle ved skure.

Ved gennemgang af opgave på stedet er følgende afklaret og ønsket.

Eksisterende stikledning forlænges og føres frem til ny eltavle. Eltavle monteres på stativ ca. 5 meter fra hvor eksisterende kabel stikker op af jord.

Eltavle leveres med følgende afgange:

1 stk. 63 A afgang, 2 stk. 32A afgange, 3 stk. 16A afgang samt 3 stk. 230V afgange.

Eltavle leveres med målerfelt for transformermåling samt hpfi relæer for afgangene. Der blev nævnt at der tidligere har været måler i eksisterende installation. For afklaring om rettigheder på tarifsikringer behøver vi flere informationer.

**Således kan vi tilbyde at levere og montere følgende arbejder for 41.500,- ex moms.**

Der afsættes 4000,- ex moms til gravearbejde for stikledning samt nedgravning og støbning af stativ for eltavle.

Design og placering af eltavle afklares inden opstart på opgave.

Med venlig hilsen

L. H. Olesen A/S  
Claus Olesen  
Mail [claus@lholesen.dk](mailto:claus@lholesen.dk)  
Mobil 20740077