

Tilbud 45229

Taulov Fodbold
Att: Elna
Tingvejen 24
7000 Fredericia
Danmark

Leveringsadresse

Hegn bag 8 mandsbane
Tingvejen 24
7000 Fredericia
Danmark

Leveringstid	Ca. 6 arbejdsuger	Kundenr.	7077	
Telefon nr.	4182 6041	Bilagsdato	10-03-21	
Kunde e-mail	elna.schakmann@gmail.com	Side	1	
		Antal	Salgspris	Beløb

Vi takker for Deres henvendelse og har hermed fornøjelsen af at kunne tilbyde levering og montering af nedenstående:

Kunde anviser placering af nyt hegn

Type 703 Panelhegn 307 cm højde varmgalvaniseret 51.418,00
Nederste panel er 2500x2030 mm
Øverste panel er 2500x1000 mm
Paneller af Ø8/6/8 mm rundjern
Paneller med 50x200 mm masker (BxH)
Stolper af 80x40 mm rør m/ fladjernskinner
Stolper monteres pr. 2520 mm c/c (maks.)
Leveres i varmgalvaniseret udførelse iht. EN1461

Opgaven er baseret på følgende punkter:

Hegnslængde er 54 Meter

Monteret med støbte stolper 54 Meter

Nyt hegn monteres med retside indv.

Tillægspris (Optioner er ikke inkluderet i pris):

Reetablering og håndtering af opgravet jord m.m ved huller Stk. 2.871,00
Ved afslutning af den udførte opgave, håndteres overskydende materialer som jord, sten og belægninger (fliser og asfalt m.m.) omkring de gravede huller til de i ordren inkluderede stolper

Opgaven er baseret på følgende punkter:

Indsamling af jord m.m. i én bunke

Reparation af jord/ grus - hegnslængde

Tilbud 45229

Taulov Fodbold
Att: Elna
Tingvejen 24
7000 Fredericia
Danmark

Leveringsadresse

Hegn bag 8 mandsbane
Tingvejen 24
7000 Fredericia
Danmark

Leveringstid Ca. 6 arbejdsuger
Telefon nr. 4182 6041
Kunde e-mail elna.schakmann@gmail.com

Kundenr. 7077
Bilagsdato 10-03-21
Side 2

Antal Salgspris Beløb

Overskydende materialer bortkøres

Anvisning af opgavens placering og terrænhøjder udføres af bygherre/ kunde senest ved opstart. I forbindelse med vores planlægning af opgaven sendes forespørgsel til LER register om placering af eventuelle nedgravede kabler m.m.

Har du kendskab til eller information om placering af kabler og lignende under terræn, beder vi om at disse informationer deles med vores montører for at minimere muligheden for eventuelle skader.

Vi er ikke erstatningspligtige for opståede skader på ikke anviste eller placerede installationer.

De tilbudte løsninger er som standard baseret på montering af produkterne i jord, flisebelægninger eller asfalt op til 15 cm tykkelse (med mindre andet oplyses).

Vi tager forbehold for evt. ekstraomkostninger i forbindelse med kabler, fundamenter, større sten, rødder fra beplantning og andre skjulte hindringer m.m. under terræn.

Låsekasser, hængelåse og lignende leveres med standard cylindre og nøgler, hvis ikke andet er angivet

-

I øvrigt henvises til vores gældende salgs- og leveringsbetingelser på vores hjemmeside:

<https://www.ishoj-hegn.dk/betingelser>

I alt DKK ekskl. moms
51.418,00

25% moms
12.854,50

I alt DKK inkl. moms
64.272,50

Betalingsbetingelser
Leveringsform

Efter nærmere aftale.
Leveret og monteret